

POZNÁMKA

- * PODKLADOM PRE SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE SANÁCIE KROVOV, ZVONOVEJ STOLICE A STRIECH BOLO ZAMERANIE EXISTUJÚCEHO STAVU KOSTOLA SPRACOVANÝ OOSPOM ROŽŇAVA, ING. PENDEROM A.D. KEMÉNÝM V JÚLI 1973
- * AUTOROM TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE BOLI ZREALIZOVANÉ ČIASTOČNÉ DOMERANIA DREVENÝCH PRVKOV KROVOV NAD LOŽOU, SVATYŇOU, SAKRISTIOU, ZAMERANIE DREVENÝCH PRVKOV ZVONOVEJ STOLICE VO VEŽI KOSTOLA A ČIASTOČNÉ DOMERANIE DREVENÝCH PRVKOV KROVU VEŽE V DOSTUPNOM ROZSAHU
- * PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SANÁCIE STRIECH A DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ KROVOV BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE ČIASTKOVÉHO ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÉHO VÝSKUMU
- * PRED REALIZÁCIOU SANÁCIE KROVOV A STRIECH OBJEKTU JE NUTNÉ ZABEZPEČIŤ:
 - VYPRATANIE A VYČISTENIE PODKROVNÝCH PRIESTOROV
 - DOMERANIE A SPRESNENIE STAVU A POŠKODENIE EXISTUJÚCICH DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ V NEPRÍSTUPNÝCH ČASTIACH STRIECH A SPRESNIŤ SPOSOB A ROZSAH SANÁCIE
- * ROZMERY A GEOMETRIU JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ PREVEROVAŤ NA MIESTE!
- * NA ZMENY A POUŽITIE TEJTO DOKUMENTÁCIE SA VZŤAHUJÚ PRÍSLUŠNÉ USTANOVENIA AUTORSKÉHO ZÁKONA


LEGENDA BÚRACÍCH A DEMONTÁŽNYCH PRÁC

- NAVRHOVANÝ ROZSAH ODSTRÁNENIA EXISTUJÚCEJ KRYTINY S OPLECHOVANÍM A LEMOVANÍM
- ODSTRÁNENÉ ALEBO ZDEMONTOVANÉ KONŠTRUKCIE
- POPIS BÚRACÍCH A DEMONTÁŽNYCH PRÁC

POPIS BÚRACÍCH A DEMONTÁŽNYCH PRÁC

- a. DEMONTOVAŤ DAŽDOVÉ ZVODY A ODKVAPOVÉ ŽLABY PO CELOM OBVODE LODE, SVÄTYNE, SAKRISTIE A VSTUPNEJ PREDSEIENE
- b. ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCU STREŠNÚ KRYTINU A LATOVANIE
- c. ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCE KLAMPIARSKÉ PRVKY - OPLECHOVANIA
- d. ODSTRÁNIŤ POŠKODENÉ OMIETKY NA VÝCHODNEJ STRANE DELIAČIEHO ŠTÍTOVÉHO MÚRU A NAD STRECHOU SAKRISTIE V ROZSAHU cca 40%
- e. ODSTRÁNIŤ POŠKODENÉ DOSKY PODBITIA STRIECH V ROZSAHU cca 50%
- f. DEMONTOVAŤ POLKRUHOVÝ PLECHOVÝ ŽLAB STRECHY VEŽE KOSTOLA, CHRLIČ PONECHAŤ!
- g. ODSTRÁNIŤ DREVENÉ DOŠTENIE ZO ŠTÍTOV STRECHY SAKRISTIE VRÁTANE DVERÍ NA ZÁPADNEJ ŠTÍTOVEJ STENE
- h. DEMONTOVAŤ EXISTUJÚCU KRYTINU A LATOVANIE Z OPORNÝCH PILIEROV KOSTOLA
- i. VYPRATANIE A OČISTENIE PODKROVNÝCH PRIESTOROV OD EXKREMENTOV, NEČISTÔT A POZOSTATKOV STAVEBNEJ ČINNOSTI
- j. DEMONTOVAŤ DREVENÉ PRESVETĽOVACIE OKNO POD HREBEŇOM STRECHY BEZ NÁHRADY
- k. PRE OSADENIE PROTÉZ VYREZAŤ POŠKODENÉ ČASTI DREVENÝCH PRVKOV - (BLIŽŠIE - STATICKÝ POSUDOK A NÁVRH). PRED VYREZANÍM ČASTI PRVKOV ZABEZPEČIŤ PODCHYTENIE KONŠTRUKCIE, PRÍPADNE NADVIHNUTIE, PRE ČAS REALIZÁCIE TESÁRSKEJ ÚPRAVY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V PODROBNOSTI DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ KONANIE A NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!



Zodp. projektant:	Ing. Jaroslava Glosová	ING. JAROSLAVA GLOSOVÁ SIBÍRSKA 25 080 01 PREŠOV <i>Autorizovaný stavebný inžinier Konštrukcie pozemných stavieb</i>		
Vypracoval:	Ing. Jaroslava Glosová	Diel:	DOMERANIE EXISTUJÚCEHO STAVU	
Objednávateľ:	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Koceľovce Ev. a. v. farský úrad, Koceľovce 31, 049 35 Ochtiná	Dátum:	09/2012	
Časť:	D - dokumentácia stavebných objektov	Mierka:	1 : 100	
Objekt:	SO 01 Kostol	Stupeň:	DSP	
Stavba:	Koceľovce - Kostol ev. a. v., ÚZPF č. 517/0 príprava komplexnej obnovy časť: SANÁCIA KROVOV, ZVONOVEJ STOLICE A STRIECH	Formát:	3x44	
Obsah:	PÔDORYS KONŠTRUKCIE KROVOV - BÚRACIE PRÁCE		Č. výkresu.:	02