

## POPIS BÚRACÍCH A DEMONTÁŽNYCH PRÁC

- a. DEMONTOVAŤ DAŽDOVÉ ZVODY A ODKVAPOVÉ ŽLABY PO CELOM OBVODE LODE, SVÁTYNE, SAKRISTIE A VSTUPNEJ PREDSIENE
- b. ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCU STREŠNÚ KRYTINU A LATOVANIE
- c. ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCE KLAMPIARSKÉ PRVKY - OPLECHOVANIA
- d. ODSTRÁNIŤ POŠKODENÉ OMIETKY NA VÝCHODNEJ STRANE DELIACEHO ŠTÍTOVÉHO MÚRU A NAD STRECHOU SAKRISTIE V ROZSAHU cca 40%
- e. ODSTRÁNIŤ POŠKODENÉ DOSKY PODBITIA STRIECH V ROZSAHU cca 50%
- f. DEMONTOVAŤ POLKRUHOVÝ PLECHOVÝ ŽLAB STRECHY VEŽE KOSTOLA, CHRILIČ PONECHAŤ!
- g. ODSTRÁNIŤ DREVENÉ DOŠTENIE ZO ŠTÍTOV STRECHY SAKRISTIE VRÁTANE DVERÍ NA ZÁPADNEJ ŠTÍTOVEJ STENE
- h. DEMONTOVAŤ EXISTUJÚCU KRYTINU A LATOVANIE Z OPORNÝCH PILIEROV KOSTOLA
- i. VYPRATANIE A OČISTENIE PODKROVNÝCH PRIESTOROV OD EXKREMENTOV, NEČISTÔT A POZOSTATKOV STAVEBNEJ ČINNOSTI
- j. DEMONTOVAŤ DREVENÉ PRESVETĽOVACIE OKNO POD HREBEŇOM STRECHY BEZ NÁHRADY
- k. PRE OSADENIE PROTÉZ VYREZAŤ POŠKODENÉ ČASTI DREVENÝCH PRVKOV - (BLIŽŠIE - STATICKÝ POSUDOK A NÁVRH). PRED VYREZANÍM ČASTI PRVKOV ZABEZPEČIŤ PODCHYTENIE KONŠTRUKCIE, PRÍPADNE NADVIHNUTIE, PRE ČAS REALIZÁCIE TESÁRSKEJ ÚPRAVY

## POZNÁMKA

\* PODKLADOM PRE SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE SANÁCIE KROVOV, ZVONOVEJ STOLICE A STRIECH BOLO ZAMERANIE EXISTUJÚCEHO STAVU KOSTOLA SPRACOVANÝ OŠPSOP ROŽŇAVA, ING. PENGEROM A D. KEMÉNÝM V JÚLI 1973

\* AUTOROM TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE BOLI ZREALIZOVANÉ ČIASTOČNÉ DOMERANIA DREVENÝCH PRVKOV KROVOV NAD LOĐOU, SVATYŇOU, SAKRISTIŇOU, ZAMERANIE DREVENÝCH PRVKOV ZVONOVEJ STOLICE VO VEŽI KOSTOLA A ČIASTOČNÉ DOMERANIE DREVENÝCH PRVKOV KROVU VEŽE V DOSTUPNOM ROZSAHU

\* PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SANÁCIE STRIECH A DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ KROVOV BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE ČIASTKOVÉHO ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÉHO VÝSKUMU

\* PRED REALIZÁCIU SANÁCIE KROVOV A STRIECH OBJEKTU JE NUTNÉ ZABEZPEČIŤ:  
 - VYPRATANIE A VYČISTENIE PODKROVNÝCH PRIESTOROV  
 - DOMERANIE A SPRESNENIE STAVU A POŠKODENÍ EXISTUJÚCICH DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ V NEPRÍSTUPNÝCH ČASTIACH STRIECH A SPRESNIŤ SPOSOB A ROZSAH SANÁCIE


\* ROZMERY A GEOMETRIU JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ PREVEROVAŤ NA MIESTE!

\* NA ZMENY A POUŽITIE TEJTO DOKUMENTÁCIE SA VZŤAHUJÚ PRÍSLUŠNÉ USTANOVENIA AUTORSKÉHO ZÁKONA

## LEGENDA BÚRACÍCH A DEMONTÁŽNYCH PRÁC

- NAVRHOVANÝ ROZSAH ODSTRÁNENIA EXISTUJÚCEJ KRYTINY S OPLECHOVANÍM A LEMOVANÍM
- ODSTRÁNENÉ ALEBO ZDEMONTOVANÉ KONŠTRUKCIE
- POPIS BÚRACÍCH A DEMONTÁŽNYCH PRÁC

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V PODROBNOSTI DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ KONANIE A NENÁHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!



<b>Zodp. projektant:</b>	Ing. Jaroslava Glosová	<b>ING. JAROSLAVA GLOSOVÁ</b> SIBÍRSKA 25 080 01 PREŠOV <i>Autorizovaný stavebný inžinier Konštrukcie pozemných stavieb</i>	
<b>Vypracoval:</b>	Ing. Jaroslava Glosová	<b>Diel:</b>	ASR ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE
<b>Objednávateľ:</b>	<b>Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Koceľovce</b> Ev. a. v. farský úrad, Koceľovce 31, 049 35 Ochtiná	<b>Dátum:</b>	09/2012
<b>Časť:</b>	D - dokumentácia stavebných objektov	<b>Mierka:</b>	1 : 100
<b>Objekt:</b>	SO 01 Kostol	<b>Stupeň:</b>	DSP
<b>Stavba:</b>	<b>Koceľovce - Kostol ev. a. v., ÚZPF č. 517/0</b> príprava komplexnej obnovy časť: SANÁCIA KROVOV, ZVONOVEJ STOLICE A STRIECH	<b>Formát:</b>	3x A4
<b>Obsah:</b>	PÔDORYS STRIECH - BÚRACIE PRÁCE	<b>Č. výkresu.:</b>	<b>03</b>