



POZDĹŽNY REZ D-D - KROVMÍ

POPIS BÚRACÍCH A DEMONTÁŽNYCH PRÁČ

- a. DEMONTOVAŤ DAŽĎOVÉ ZVODY A ODKVAPOVÉ ŽLABY PO CELOM OBVODE LODE, SVÄTYNE, SAKRISTIE A VSTUPNEJ PREDSIENE
- b. ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCU STREŠNÚ KRYTINU A LATOVANIE
- c. ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCE KLAMPIARSKÉ PRVKY - OPLECHOVANIA
- d. ODSTRÁNIŤ POŠKODENÉ OMIETKY NA VÝCHODNEJ STRANE DELIACEHO ŠTÍTOVÉHO MÚRU A NAD STRECHOU SAKRISTIE V ROZSAHU cca 40%
- e. ODSTRÁNIŤ POŠKODENÉ DOSKY PODBITIA STRIECH V ROZSAHU cca 50%
- f. DEMONTOVAŤ POLKRUHOVÝ PLECHOVÝ ŽLAB STRECHY VEŽE KOSTOLA, CHRLIČ PONECHAŤ!
- g. ODSTRÁNIŤ DREVENÉ DOŠTENIE ZO ŠTÍTOV STRECHY SAKRISTIE VRÁTANE DVERÍ NA ZÁPADNEJ ŠTÍTOVEJ STENE
- h. DEMONTOVAŤ EXISTUJÚCU KRYTINU A LATOVANIE Z OPORNÝCH PILIEROV KOSTOLA
- i. VYPRATANIE A OČISTENIE PODKROVNÝCH PRIESTOROV OD EXKREMENTOV, NEČISTÔT A POZOSTATKOV STAVEBNEJ ČINNOSTI
- j. DEMONTOVAŤ DREVENÉ PRESVETĽOVACIE OKNO POD HREBEŇOM STRECHY BEZ NÁHRADY
- k. PRE OSADENIE PROTÉZ VYREZAŤ POŠKODENÉ ČASTI DREVENÝCH PRVKOV - (BLÍŽŠIE - STATICKÝ POSUDOK A NÁVRH). PRED VYREZANÍM ČASTI PRVKOV ZABEZPEČIŤ PODCHYTENIE KONŠTRUKCIE, PRÍPADNE NADVIHNUTIE, PRE ČAS REALIZÁCIE TESARSKEJ ÚPRAVY

LEGENDA BÚRACÍCH A DEMONTÁŽNYCH PRÁČ

- NAVRHOVANÝ ROZSAH ODSTRÁNENIA EXISTUJÚCEJ KRYTINY S OPLECHOVANÍM A LEMOVANÍM
- ODSTRÁNENÉ ALEBO ZDEMONTOVANÉ KONŠTRUKCIE
- POPIS BÚRACÍCH A DEMONTÁŽNYCH PRÁČ

POZNÁMKA

- * PODKLADOM PRE SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE SANÁCIE KROVOV, ZVONOVEJ STOLICE A STRIECH BOLO ZAMERANIE EXISTUJÚCEHO STAVU KOSTOLA SPRACOVANÝ OSPOB ROŽŇAVA, ING. PENGEROM A D. KEMÉNÝM V JÚLI 1973
- * AUTOMOM TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE BOLI ZREALIZOVANÉ ČIASTOČNÉ DOMERANIA DREVENÝCH PRVKOV KROVOV NAD LOĎOU, SVÄTYŇOU, SAKRISTIOU, ZAMERANIE DREVENÝCH PRVKOV ZVONOVEJ STOLICE VO VEŽI KOSTOLA A ČIASTOČNÉ DOMERANIE DREVENÝCH PRVKOV KROVU VEŽE V DOSTUPNOM ROZSAHU
- * PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SANÁCIE STRIECH A DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ KROVOV BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE ČIASTKOVÉHO ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÉHO VÝSKUMU
- * PRED REALIZÁCIU SANÁCIE KROVOV A STRIECH OBJEKTU JE NUTNÉ ZABEZPEČIŤ:
 - VYPRATANIE A VYČISTENIE PODKROVNÝCH PRIESTOROV
 - DOMERANIE A SPRESNENIE STAVU A POŠKODENÍ EXISTUJÚCICH DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ V NEPRÍSTUPNÝCH ČASTIACH STRIECH A SPRESNIŤ SPOSOB A ROZSAH SANÁCIE
- * ROZMERY A GEOMETRIU JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ PREVEROVAŤ NA MIESTE!
- * NA ZMENY A POUŽITIE TEJTO DOKUMENTÁCIE SA VZŤAHUJÚ PRÍSLUŠNÉ USTANOVENIA AUTORSKÉHO ZÁKONA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V PODROBNOSTI DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ KONANIE A NEAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!

Zodp. projektant:	Ing. Jaroslava Glosová	ING. JAROSLAVA GLOSOVÁ SIBIRSKÁ 25 080 01 PRESHOV <small>Autorizovaný stavebný inžinier Konštrukcie pozemných stavieb</small>	
Vypracoval:	Ing. Jaroslava Glosová	Diel:	ASR ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE
Objednávateľ:	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Koceľovce Ev. a. v. farský úrad, Koceľovce 31, 049 35 Ochtnina	Dátum:	09/2012
Časť:	D - dokumentácia stavebných objektov	Mierka:	1 : 100
Objekt:	SO 01 Kostol	Stupeň:	DSP
Stavba:	Koceľovce - Kostol ev. a. v., ÚZPF č. 517/0 príprava komplexnej obnovy časť: SANÁCIA KROVOV, ZVONOVEJ STOLICE A STRIECH	Formát:	5x44
Obsah:	POZDĹŽNY REZ KROVMÍ A-A - BÚRACIE PRÁČE	Č. výkresu.:	04